

Casal del Metge

Plec de Condicions

que regirà per a l'execució de les obres del

CASAL DEL METGE

que el Sindicat de Metges de Catalunya construirà al solar de la seva propietat amb façana a la Granvia Laietana i carrer de la Tapineria

CAPITOL PRIMER

Descripció de l'obra

ARTICLE PRIMER

Constitueix les obres projectades, objecte del present Plec de Condicions, la construcció de l'Edifici Casal del Metge, i en el qual s'hi comprenen els treballs de: Moviment de terres, Paleta, Picapedrers, Pedra artificial, Manyeria, Fusteria, Guixeria, Serralleria, Pintura, Vidrieria, Lampisteria, i executar les obres d'aquests rams que precisin per auxiliar els altres rams de la construcció tal com està detallat al Pressupost.

ARTICLE 2n.

Les formes, dimensions i materials de les obres s'ajustaran en un tot a allò que es detalla als Plans, al Pressupost i al present Plec de Condicions, i al seu defecte, a allò que s'ordini pels Arquitectes Directors de les obres. Només per ordre prèvia i expressa de la Direcció de les obres, podran fer-se modificacions cas de conceptuar-se aquestes necessàries durant el curs dels treballs.

ARTICLE 3r.

Comprèn el Moviment de terres, l'excavació de fonaments, per als quals s'ha comptat amb una profunditat de

dos (2) metres. Si per la naturalesa del terreny la profunditat hagués d'ésser major o hagués de variar-se el sistema de fundació, el Contractista vindrà obligat a executar les obres al mateix preu unitari.

ARTICLE 4t.

Les obres de fàbrica seran de les classes següents:

a) De pedra picada calissa de Girona o d'altra semblant: la façana a la Via Laietana fins a l'alçada de damunt la imposta que corona la planta baixa; els sòcals dels pilars i batents de les Portes a la façana del carrer de la Tapineria; el sòcal, graons i paviment a l'entrada del Casal.

b) De pedra picada de Montjuïc s'executaran a l'Hall d'entrada del Casal: en planta baixa tots els pilars i paraments fins al començament dels arcs, els quatre grans arcs, amb els seus carquinyolis i la coronisa del Pati, i a la Planta del Pis Principal els sòcals, bases, fustos i capitells de les columnes i pilastres isolats i adossats, la barana de balustres i un sòcal a les parets de la Galeria.

c) El Saló d'actes tindrà un arrambador de marbre de color amb motllura de coronament, tot brunyit.