

quanta quilos de ciment portland per metre cúbic de sorra.

ARTICLE 19

a) Els marcs de les peces de la fusteria seran de les esquadries adequades al lloc que han d'ocupar i tindran guarniment per totes dues cares. Els que no agafin tot el gruix de la paret tindran guarniment per la duella formant cos amb el marc.

b) Els marcs es col·locaran en aixecar les fàbriques protegits convenientment per evitar el fer-se malbé, emprant-se els elements de subjecció que siguin precisos per a la perfecta unió amb aquestes.

c) Dels guarniments dels marcs i de la ferramenta hauran de presentar-se mostres, no podent-se col·locar a l'obra sense la prèvia aprovació dels Arquitectes Directors.

ARTICLE 20

Per a l'execució de les obres de pintura i vidrieria el Contractista farà les proves de color i materials que siguin precisos a jui de la Direcció de les obres, precisant l'aprovació prèvia d'aquesta, per a executar l'obra.

ARTICLE 21

En la col·locació de les canyerries per al servei de l'aigua, aparells sanitaris, desguassos d'aigua bruta i pluvials, s'exigirà la major cura, podent la Direcció de les obres, si ho creu convenient, escollir la casa que hagi d'executar l'esmentat treball sense que el Contractista pugui fer cap mena de reclamació

ARTICLE 22

a) Els assaigs i anàlisis dels materials abans del seu ús en obra, de què parla d'Art. 13, no involucra la recepció dels mateixos.

b) En l'execució de totes les fàbriques i altres elements que integren les obres objecte del present Plec de Condicions, s'exigirà que tinguin totes les circumstàncies que reuneixen les construccions que en la localitat s'executen com d'immillorable qualitat, conformant-se el Contractista amb l'apreciació que dels casos dubtosos facin els Directors de l'obra, advertint que una vegada declarats per la Direcció ésser de mala qualitat materials o fàbriques hauran d'ésser immediatament substituïts. Dintre del termini de vint-i-quatre hores hauran de començar aquests treballs i si no es fes així podrà fer-ho el Sindicat de Metges a càrrec del Contractista.

CAPITOL III

Execució i abonament de les obres

ARTICLE 23

L'ordre d'execució dels treballs serà el que tingui per convenient el Contractista, reservant-se la Direcció de l'obra el dret d'assenyalar un ordre d'execució determinat el qual haurà d'adoptar el Contractista sense dret a cap mena de reclamació.

ARTICLE 24

Els replanteigs els podran executar els Directors de l'obra o els seus ajudants amb la presència del Contractista, el qual subministrarà el personal i material necessaris per executar l'esmentat treball.

ARTICLE 25

Les excavacions de fonaments no podran emplenar-se sense prèvia ordre de la Direcció de les obres després de l'examen de les mateixes

ARTICLE 26

No podrà el Contractista procedir al desapuntament d'arcs i jàsseres sense que precedeixi autorització de la Direcció de les obres, ni col·locar els elements superiors de fàbrica fins després de verificat el desapuntament.

ARTICLE 27

Les voltes dels pisos no es construiran fins que estiguin ben cerclades i carregades les parets superiors en forma que puguin resistir l'empenta, a jui dels Directors de l'obra, sense que sigui cap destorb a l'ordre que s'estableixi al major cost de les bastides.

ARTICLE 28

Contractista en la seva proposició.

a) L'import total de les obres serà el consignat pel